

MEMORIAL DESCRITIVO DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Endereço: CAPTAÇÃO DE ÁGUA, SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA – MINAS GERAIS.

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA - MG.

- 1. Condições Fundamentais:** A execução seguirá fielmente a todos os projetos, disposições legais, técnicas adequadas, material de qualidade e mão-de-obra especializada.
- 2. Infraestrutura:** A infraestrutura será feita em concreto armado, cada bloco de coroamento irá ter 1 broca, abertas com trado mecanizado na profundidade de 4 metros (segundo projeto), o concreto será de 20 Mpa. As aberturas de valas para o baldrame serão todas apoiadas, e seguirá as dimensões do projeto.
- 3. Superestrutura:** Serão feitos pilares e vigas aéreas no térreo, seguindo o projeto, com concreto de 25 Mpa. Toda ferragem será dobrada em loco.
- 4. Alvenaria de fechamento:** As alvenarias de fechamento serão executadas em uma vez com blocos de concreto 14x19x39, e assentados com argamassa de assentamento no traço (1:2:8 – cimento, cal, areia média). Toda a alvenaria será travada nos pilares, e serão executadas vergas e contra vergas nas janelas e portas com um ferro de no mínimo 10 mm na canaleta.
- 5. Alambrado:** Será executado 86 metros de alambrado, com base em concreto armado, e dois pilares para o portão de entrada.
- 6. Drenagem pluvial:** Serão realizadas caixas para drenagem pluvial.

Marcio Monteiro - Engenheiro Civil CREA 51.531/D
São Sebastião da Bela Vista
03 DE MARÇO DE 2020