Governo de São Sebastião da Bela Vista
Trabalhando com você
Adm. 2017/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - (MÃO DE OBRA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA	FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CAPTAÇÃO ETA	DATA: 02/03/2020
LOCAL: SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA	FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUL DE MINAS	(X) DIRETA ( ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS	LDI 25,49%

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
	1	**INSTALAÇÃO DE CANTEIROS**					1.136,44
	93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	5,00	181,12	227,29	1.136,44
	2	**LOCAÇÃO E FUNDAÇÃO**					3.934,02
	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	50,00	14,59	18,31	915,48
	COTAÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME	M3	2,92	91,28	114,55	334,48
	90880	ESTACA ESCAVADA, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	27,00	51,72	64,90	1.752,39
	74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES/BALDRAME	M3	1,46	101,04	126,80	185,12
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.	M2	8,55	69,58	87,32	746,55
	3	**SUPERESTRUTURA E ALVENARIA DE FECHAMENTO**					32.966,80
	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	21,60	112,46	141,13	3.048,32
	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	5,84	159,28	199,88	1.167,30
	87449	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	85,00	57,46	72,11	6.129,06
	COTAÇÃO	MURO DE FECHAMENTO BLOCO A VISTA	M2	108,43	70,00	87,84	9.524,82
	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	131,00	29,03	36,43	4.772,30
	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	28,20	113,11	141,94	4.002,76
	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	86,00	40,05	50,26	4.322,25
						TOTAL GERAL DA OBRA	38.037,27

ENGENHEIRO CIVIL - MARCIO MONTEIRO - CREA 51.531MG /D
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

AUGUSTO HART FERREIRA:03882159685

Assinado de forma digital por AUGUSTO HART FERREIRA:03882159685
Dados: 2020.05.29 14:06:33 -03'00'