

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA					FOLHA Nº: 01/01			
OBRA: CONTRATAÇÃO EXECUÇÃO					DATA: 12/05/2022			
LOCAL: SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA								
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: PLANILHA SINAPI 11-2021					DIRETA	()		INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS						LDI		19,00%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL SEM LDI	PREÇO TOTAL
	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	70,60	R\$ 1.449,15	R\$ 1.724,49	R\$ 102.308,98	R\$ 121.747,68
	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	4706,62	R\$ 2,51	R\$ 2,99	R\$ 11.813,62	R\$ 14.058,20
	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5902,10	R\$ 1,92	R\$ 2,28	R\$ 11.332,03	R\$ 13.485,12
	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	70,60	R\$ 1.521,98	R\$ 1.811,16	R\$ 107.450,72	R\$ 127.866,36
							R\$ 232.905,35	R\$ 277.157,37
RUA A SEREM PAVIMENTADAS								
1		RUA ALCIDES BENTO DE OLIVEIRA	M2	513,75			R\$ 50.845,46	R\$ 60.506,09
2		RUA ALCIDES BENTO	M2	288,90			R\$ 28.592,22	R\$ 34.024,74
3		TRAVESSA JOÃO VILELA VASCONCELOS	M2	161,35			R\$ 15.968,69	R\$ 19.002,74
4		RUA JOSÉ INÁCIO BARROSO	M2	977,41			R\$ 96.733,54	R\$ 115.112,92
5		RUA ANTONIO RODRIGUES DOS REIS	M2	411,90			R\$ 40.765,44	R\$ 48.510,87
		ÁREA TOTAL	M2	2353,31				R\$ 277.157,37
					TOTAL GERAL DA OBRA			R\$ 277.157,37
_____ ENGENHEIRO CIVIL - RÉGIS MELO - CREA MG 199.555/D Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha								