

| <div><div></div><div>GOVERNO FEDERAL</div><div>UNIDADE E RECONSTRUÇÃO</div><div>MINISTÉRIO DA SAÚDE</div><div>NOVO PAC</div><div>SAÚDE</div></div> |          |         |                                                                                                                                                                                                                      |         |         |              |                    |             |              |              |               |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| <div><div>Secretaria de Atenção Especializada à Saúde</div><div>Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²</div><div><div>Bancos:</div><div>SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SICOR (07/2025)</div></div></div>                                                                          |          |         |                                                                                                                                                                                                                      |         |         |              |                    |             |              |              |               |               |          |
| <div><div>BDI Geral:</div><div>18,92%</div><div>Encargo Social Mensalista:</div><div>73,93%</div><div>Data:</div><div>18/11/2025</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |                                                                                                                                                                                                                      |         |         |              |                    |             |              |              |               |               |          |
| <div><div>BDI Equipamentos:</div><div>11,40%</div><div>Encargo Social Horista:</div><div>116,79%</div><div>Revisão:</div><div>00</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |                                                                                                                                                                                                                      |         |         |              |                    |             |              |              |               |               |          |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Código   | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                            | Und     | Quant.  | Valor Unit   | Valor Unit com BDI |             |              | Total        |               |               | Peso (%) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |                                                                                                                                                                                                                      |         |         |              | M. O.              | MAT.        | Total BDI    | M. O.        | MAT.          | Total         |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS                                                                                                                                                                                    |         |         |              |                    |             |              |              |               | RS 162.129,04 | 6,89%    |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                    |         |         |              |                    |             |              |              |               | RS 90.399,51  | 3,84%    |
| 1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CPU2526  | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2                                                                                                                                                         | UNXMS   | 10,00   | RS 964,66    | RS 84,42           | RS 1.062,75 | RS 1.147,17  | RS 844,20    | RS 10.627,50  | RS 11.471,70  | 0,49%    |
| 1.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CPU2527  | Próprio | BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO,                                                                                                                                              | m²      | 10,00   | RS 249,80    | RS 49,56           | RS 247,50   | RS 297,06    | RS 495,60    | RS 2.475,00   | RS 2.970,60   | 0,13%    |
| 1.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CPU2528  | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M                                                                                                                                                 | MES     | 10,00   | RS 1.146,77  | RS 0,00            | RS 1.363,73 | RS 1.363,73  | RS 0,00      | RS 13.637,30  | RS 13.637,30  | 0,58%    |
| 1.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CPU2529  | Próprio | BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO                                                                                                                                                                      | m²      | 6,00    | RS 1.149,45  | RS 760,15          | RS 606,77   | RS 1.366,92  | RS 4.560,90  | RS 3.640,62   | RS 8.201,52   | 0,35%    |
| 1.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95648    | SINAPI  | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM                                                                                                                                        | UN      | 1,00    | RS 652,78    | RS 84,12           | RS 692,16   | RS 776,28    | RS 84,12     | RS 692,16     | RS 776,28     | 0,03%    |
| 1.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95673    | SINAPI  | HIDRÔMETRO DN 1/2" - 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2024                                                                                                                                               | UN      | 1,00    | RS 161,06    | RS 22,10           | RS 169,43   | RS 191,53    | RS 22,10     | RS 169,43     | RS 191,53     | 0,01%    |
| 1.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101509   | SINAPI  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10                                                                                                                                      | UN      | 1,00    | RS 2.120,74  | RS 536,74          | RS 1.985,24 | RS 2.521,98  | RS 536,74    | RS 1.985,24   | RS 2.521,98   | 0,11%    |
| 1.1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 103689   | SINAPI  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA                                                                                                                                         | m²      | 6,00    | RS 502,02    | RS 38,85           | RS 558,15   | RS 597,00    | RS 233,10    | RS 3.348,90   | RS 3.582,00   | 0,15%    |
| 1.1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CPU2530  | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA,                                                                                                                                         | m³      | 100,00  | RS 11,41     | RS 11,52           | RS 120,96   | RS 132,48    | RS 1.152,00  | RS 12.096,00  | RS 13.248,00  | 0,56%    |
| 1.1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98459    | SINAPI  | TPAPME COM TELHA METÁLICA. AF. 03/2024                                                                                                                                                                               | m²      | 330,00  | RS 86,13     | RS 34,02           | RS 68,40    | RS 102,42    | RS 11.226,60 | RS 22.572,00  | RS 33.786,60  | 1,44%    |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                                                                                                                                                          |         |         |              |                    |             |              |              |               | RS 55.002,98  | 2,34%    |
| 1.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 93565    | SINAPI  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                          | MES     | 2,00    | RS 23.126,05 | RS 26.985,00       | RS 516,49   | RS 27.501,49 | RS 53.970,00 | RS 1.032,98   | RS 55.002,98  | 2,34%    |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                         |         |         |              |                    |             |              |              |               | RS 8.704,80   | 0,37%    |
| 1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CPU2531  | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO                                                                                                                                                                             | UN      | 1,00    | RS 7.319,88  | RS 6.545,08        | RS 2.159,72 | RS 8.704,80  | RS 6.545,08  | RS 2.159,72   | RS 8.704,80   | 0,37%    |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         | EQUIPAMENTOS DE APOIO                                                                                                                                                                                                |         |         |              |                    |             |              |              |               | RS 8.021,75   | 0,34%    |
| 1.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CPU1926  | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20                                                                                                                                          | M2XMS   | 275,00  | RS 24,53     | RS 7,39            | RS 21,78    | RS 29,17     | RS 2.032,25  | RS 5.989,50   | RS 8.021,75   | 0,34%    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         | FUNDAÇÃO                                                                                                                                                                                                             |         |         |              |                    |             |              |              |               | RS 424.682,84 | 18,04%   |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99059    | SINAPI  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS                                                                                                                                                 | M       | 125,00  | RS 73,38     | RS 38,67           | RS 48,59    | RS 87,26     | RS 4.833,75  | RS 6.073,75   | RS 10.907,50  | 0,46%    |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90100    | SINAPI  | ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA                                                                                                                                       | m³      | 203,88  | RS 13,96     | RS 6,17            | RS 10,43    | RS 16,60     | RS 1.257,94  | RS 2.126,46   | RS 3.384,40   | 0,14%    |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93258    | SINAPI  | ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024                                                                                                                                                                                | m²      | 23,34   | RS 89,55     | RS 75,94           | RS 30,55    | RS 106,49    | RS 1.772,59  | RS 713,09     | RS 2.485,68   | 0,11%    |
| 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100324   | SINAPI  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO                                                                                                                                       | m²      | 36,19   | RS 215,37    | RS 58,39           | RS 197,72   | RS 256,11    | RS 2.112,90  | RS 7.154,69   | RS 9.267,59   | 0,39%    |
| 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96534    | SINAPI  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORMAOMENTO, EM                                                                                                                                            | m²      | 380,80  | RS 82,92     | RS 53,61           | RS 44,99    | RS 98,60     | RS 20.414,69 | RS 17.132,19  | RS 37.546,88  | 1,59%    |
| 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96543    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024                                                                                                                                                | KG      | 401,30  | RS 20,95     | RS 11,28           | RS 13,63    | RS 24,91     | RS 4.526,66  | RS 5.469,72   | RS 9.996,38   | 0,42%    |
| 2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96544    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024                                                                                                                                              | KG      | 139,10  | RS 18,57     | RS 8,31            | RS 13,77    | RS 22,08     | RS 1.155,92  | RS 1.915,41   | RS 3.071,33   | 0,13%    |
| 2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96545    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024                                                                                                                                                | KG      | 824,90  | RS 16,51     | RS 6,08            | RS 13,55    | RS 19,63     | RS 5.015,39  | RS 11.177,40  | RS 16.192,79  | 0,69%    |
| 2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96546    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024                                                                                                                                               | KG      | 550,30  | RS 14,32     | RS 5,58            | RS 12,44    | RS 17,02     | RS 2.520,37  | RS 6.845,73   | RS 9.366,11   | 0,40%    |
| 2.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104920   | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO                                                                                                                                          | KG      | 523,00  | RS 10,88     | RS 2,53            | RS 10,40    | RS 12,93     | RS 1.323,19  | RS 5.439,20   | RS 6.762,39   | 0,29%    |
| 2.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104921   | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO                                                                                                                                          | KG      | 230,50  | RS 10,16     | RS 1,89            | RS 10,19    | RS 12,08     | RS 435,55    | RS 2.346,80   | RS 2.784,44   | 0,12%    |
| 2.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96557    | SINAPI  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORMAOMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK-30 MPA, COM USO DE                                                                                                                                         | m³      | 46,02   | RS 756,27    | RS 19,38           | RS 879,97   | RS 899,35    | RS 981,87    | RS 40.496,22  | RS 41.388,09  | 1,76%    |
| 2.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ED-19753 | SICOR   | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILOMETRO                                                            | UNIDADE | 1,00    | RS 18.593,68 | RS 22.111,48       | RS 0,00     | RS 22.111,48 | RS 22.111,48 | RS 0,00       | RS 22.111,48  | 0,94%    |
| 2.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ED-19754 | SICOR   | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE                                                                                    | KM      | 40,00   | RS 23,67     | RS 28,15           | RS 0,00     | RS 28,15     | RS 28,15     | RS 0,00       | RS 1.125,93   | 0,05%    |
| 2.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100651   | SINAPI  | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK-30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF. 12/2019                                                           | M       | 1078,00 | RS 148,84    | RS 23,42           | RS 153,58   | RS 177,00    | RS 25.241,61 | RS 165.563,93 | RS 190.805,53 | 8,11%    |
| 2.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44535    | SICOR   | SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO                                                                                                        | M3      | 88,02   | RS 53,46     | RS 53,46           | RS 0,00     | RS 63,57     | RS 5.595,73  | RS 0,00       | RS 5.595,73   | 0,24%    |
| 2.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ED-48298 | SICOR   | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR (VALOR SOBREPOSTO AO MÍNIMO JÁ CONSIDERADO NA ESTACA DE 2,46 KG/M E VALOR UTILIZADO NO CALCULO DE 3,64 KG/M DIFERENÇA DE 1,18 KG/M DE ARMAÇÃO NA ESTACA | KG      | 1092,81 | RS 14,00     | RS 4,74            | RS 11,90    | RS 16,65     | RS 5.185,28  | RS 13.008,68  | RS 18.193,96  | 0,77%    |
| 2.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100574   | SINAPI  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF. 09/2024                                                                                                                                                         | m³      | 167,24  | RS 1,46      | RS 0,45            | RS 1,28     | RS 1,73      | RS 75,26     | RS 214,05     | RS 289,31     | 0,01%    |
| 2.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93282    | SINAPI  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023                                                                                                                                         | m²      | 221,86  | RS 28,30     | RS 22,54           | RS 11,11    | RS 33,65     | RS 5.000,72  | RS 2.464,86   | RS 7.465,58   | 0,32%    |
| 2.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98557    | SINAPI  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMACS. AF. 09/2023                                                                                                                                         | m²      | 388,18  | RS 40,96     | RS 14,86           | RS 33,84    | RS 48,70     | RS 5.768,35  | RS 13.136,01  | RS 18.904,36  | 0,80%    |
| 2.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CPU2532  | Próprio | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS                                                                                                                                                                                    | m²      | 56,90   | RS 104,01    | RS 4,35            | RS 119,33   | RS 123,68    | RS 247,52    | RS 6.789,88   | RS 7.037,39   | 0,30%    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         | ESTRUTURA                                                                                                                                                                                                            |         |         |              |                    |             |              |              |               | RS 374.274,35 | 15,90%   |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         | PILARES                                                                                                                                                                                                              |         |         |              |                    |             |              |              |               | RS 62.801,75  | 2,67%    |
| 3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92423    | SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS                                                                                                                                                 | m²      | 283,00  | RS 74,98     | RS 34,50           | RS 54,66    | RS 89,16     | RS 9.763,50  | RS 15.466,78  | RS 25.232,28  | 1,07%    |
| 3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92762    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022                                                                                        | KG      | 680,70  | RS 11,01     | RS 1,53            | RS 11,56    | RS 13,09     | RS 1.041,47  | RS 7.866,89   | RS 8.910,36   | 0,38%    |
| 3.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92763    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                | KG      | 214,40  | RS 9,18      | RS 0,95            | RS 9,96     | RS 10,91     | RS 203,68    | RS 2.135,42   | RS 2.339,10   | 0,10%    |
| 3.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92764    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                | KG      | 145,00  | RS 8,85      | RS 0,68            | RS 9,84     | RS 10,52     | RS 98,60     | RS 1.426,80   | RS 1.525,40   | 0,06%    |
| 3.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92759    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                | KG      | 403,70  | RS 14,47     | RS 5,34            | RS 11,86    | RS 17,20     | RS 2.155,76  | RS 4.787,88   | RS 6.943,64   | 0,29%    |
| 3.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CPU2284  | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK - 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,                                                                                                                                                 | m³      | 18,60   | RS 703,04    | RS 38,86           | RS 797,19   | RS 836,05    | RS 722,80    | RS 14.827,73  | RS 15.550,53  | 0,66%    |
| 3.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CPU2532  | Próprio | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS                                                                                                                                                                                    | m²      | 18,60   | RS 104,01    | RS 4,35            | RS 119,33   | RS 123,68    | RS 80,91     | RS 2.219,53   | RS 2.300,44   | 0,10%    |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         | VIGAS                                                                                                                                                                                                                |         |         |              |                    |             |              |              |               | RS 132.704,73 | 5,64%    |
| 3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92461    | SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2020                                                                | m²      | 290,80  | RS 205,95    | RS 74,17           | RS 170,74   | RS 244,91    | RS 21.568,64 | RS 49.651,18  | RS 71.219,82  | 3,03%    |
| 3.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92760    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                | KG      | 403,80  | RS 13,42     | RS 3,54            | RS 12,41    | RS 15,95     | RS 1.429,45  | RS 5.011,16   | RS 6.440,61   | 0,27%    |
| 3.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92761    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                | KG      | 140,30  | RS 12,43     | RS 2,30            | RS 12,48    | RS 14,78     | RS 322,69    | RS 1.750,94   | RS 2.073,63   | 0,09%    |
| 3.2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92762    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                | KG      | 541,90  | RS 11,01     | RS 1,53            | RS 11,56    | RS 13,09     | RS 829,11    | RS 6.264,36   | RS 7.093,47   | 0,30%    |
| 3.2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92763    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU V                                                                                                                                                                                                |         |         |              |                    |             |              |              |               |               |          |

| Planta de Atenção Especializada à Saúde                                                                                                        |         |         |                                                                                   |     |         | BDI Geral:        |                    | Encargo Social Mensalista: |              | Data:         |               |                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------|
| Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²                                                                                    |         |         |                                                                                   |     |         | 18,92%            |                    | 73,93%                     |              | 18/11/2025    |               |                |          |
| Bancos:                                                                                                                                        |         |         |                                                                                   |     |         | BDI Equipamentos: |                    | Encargo Social Horista:    |              | Revisão:      |               |                |          |
| SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SICOR (07/2025) |         |         |                                                                                   |     |         | 11,40%            |                    | 116,79%                    |              | 00            |               |                |          |
| Item                                                                                                                                           | Código  | Banco   | Descrição                                                                         | Und | Quant.  | Valor Unit        | Valor Unit com BDI |                            |              | Total         |               |                | Peso (%) |
|                                                                                                                                                |         |         |                                                                                   |     |         |                   | M. O.              | MAT.                       | Total BDI    | M. O.         | MAT.          | Total          |          |
| 7.1.1.6                                                                                                                                        | CPU3141 | Próprio | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL. 1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VE                         | UN  | 2,00    | R\$ 1.637,56      | R\$ 242,85         | R\$ 1.704,53               | R\$ 1.947,38 | R\$ 485,70    | R\$ 3.409,06  | R\$ 3.894,76   | 0,17%    |
| 7.2                                                                                                                                            |         |         | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO                                                            |     |         |                   |                    |                            |              |               |               | R\$ 85.492,34  | 3,63%    |
| 7.2.1                                                                                                                                          |         |         | PORTAS DE ALUMÍNIO                                                                |     |         |                   |                    |                            |              |               |               | R\$ 55.319,35  | 2,35%    |
| 7.2.1.1                                                                                                                                        | 91338   | SINAPI  | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -      | m²  | 9,87    | R\$ 844,00        | R\$ 13,83          | R\$ 989,85                 | R\$ 1.003,68 | R\$ 136,50    | R\$ 9.769,82  | R\$ 9.906,32   | 0,42%    |
| 7.2.1.2                                                                                                                                        | CPU2537 | Próprio | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA                                  | m²  | 6,93    | R\$ 1.204,51      | R\$ 145,44         | R\$ 1.286,96               | R\$ 1.432,40 | R\$ 1.007,90  | R\$ 9.918,63  | R\$ 9.918,63   | 0,42%    |
| 7.2.1.3                                                                                                                                        | CPU2686 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER               | m²  | 20,28   | R\$ 963,99        | R\$ 144,60         | R\$ 1.001,77               | R\$ 1.146,37 | R\$ 2.932,49  | R\$ 20.315,89 | R\$ 23.248,38  | 0,99%    |
| 7.2.1.4                                                                                                                                        | CPU2543 | Próprio | PORTAO DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA                         | m²  | 4,70    | R\$ 1.383,70      | R\$ 241,45         | R\$ 1.404,04               | R\$ 1.645,49 | R\$ 1.134,82  | R\$ 6.598,99  | R\$ 7.733,80   | 0,33%    |
| 7.2.1.5                                                                                                                                        | CPU2541 | Próprio | PORTA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR                                 | m²  | 2,52    | R\$ 1.503,06      | R\$ 825,79         | R\$ 961,64                 | R\$ 1.787,43 | R\$ 2.080,99  | R\$ 2.423,33  | R\$ 4.504,32   | 0,19%    |
| 7.2.2                                                                                                                                          |         |         | JANELAS DE ALUMÍNIO                                                               |     |         |                   |                    |                            |              |               |               | R\$ 30.172,99  | 1,28%    |
| 7.2.2.1                                                                                                                                        | 94569   | SINAPI  | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO,     | m²  | 25,64   | R\$ 529,59        | R\$ 39,26          | R\$ 590,52                 | R\$ 629,78   | R\$ 1.006,63  | R\$ 15.140,92 | R\$ 16.147,55  | 0,69%    |
| 7.2.2.2                                                                                                                                        | 100674  | SINAPI  | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 | m²  | 1,35    | R\$ 602,80        | R\$ 28,85          | R\$ 687,99                 | R\$ 716,84   | R\$ 38,95     | R\$ 928,78    | R\$ 967,73     | 0,04%    |
| 7.2.2.3                                                                                                                                        | 94573   | SINAPI  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM      | m²  | 35,67   | R\$ 307,83        | R\$ 12,11          | R\$ 353,96                 | R\$ 366,07   | R\$ 431,96    | R\$ 12.625,75 | R\$ 13.057,71  | 0,55%    |
| 7.3                                                                                                                                            |         |         | ESQUADRIAS METÁLICAS                                                              |     |         |                   |                    |                            |              |               |               | R\$ 2.547,46   | 0,11%    |
| 7.3.1                                                                                                                                          |         |         | PORTAS METÁLICAS                                                                  |     |         |                   |                    |                            |              |               |               | R\$ 2.547,46   | 0,11%    |
| 7.3.1.1                                                                                                                                        | CPU2544 | Próprio | PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24,          | m²  | 3,15    | R\$ 680,06        | R\$ 106,14         | R\$ 702,58                 | R\$ 808,72   | R\$ 334,34    | R\$ 2.213,12  | R\$ 2.547,46   | 0,11%    |
| 7.4                                                                                                                                            |         |         | ACESSÓRIOS                                                                        |     |         |                   |                    |                            |              |               |               | R\$ 56.527,79  | 2,49%    |
| 7.4.1                                                                                                                                          | CPU2545 | Próprio | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDAVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE     | UN  | 7,00    | R\$ 487,89        | R\$ 76,35          | R\$ 503,84                 | R\$ 580,19   | R\$ 534,45    | R\$ 3.526,88  | R\$ 4.061,33   | 0,17%    |
| 7.4.2                                                                                                                                          | CPU2546 | Próprio | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR     | UN  | 7,00    | R\$ 113,44        | R\$ 8,77           | R\$ 126,13                 | R\$ 134,90   | R\$ 61,39     | R\$ 882,91    | R\$ 964,30     | 0,04%    |
| 7.4.3                                                                                                                                          | CPU2547 | Próprio | ALZAR ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA                                       | M   | 233,34  | R\$ 118,13        | R\$ 89,28          | R\$ 51,20                  | R\$ 140,48   | R\$ 20.832,60 | R\$ 11.947,00 | R\$ 32.779,60  | 1,39%    |
| 7.4.4                                                                                                                                          | CPU2548 | Próprio | MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE                                             | UN  | 4,00    | R\$ 1.832,15      | R\$ 45,94          | R\$ 2.132,85               | R\$ 2.178,79 | R\$ 183,76    | R\$ 8.531,40  | R\$ 7.156,16   | 0,37%    |
| 7.4.5                                                                                                                                          | CPU2549 | Próprio | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDAVEL, PARA PORTA EXTERNA        | UN  | 33,00   | R\$ 335,99        | R\$ 83,55          | R\$ 316,00                 | R\$ 399,55   | R\$ 1.921,65  | R\$ 7.268,00  | R\$ 9.189,65   | 0,39%    |
| 7.4.6                                                                                                                                          | 100709  | SINAPI  | DOBRAÇADA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO,    | UN  | 27,00   | R\$ 55,29         | R\$ 39,66          | R\$ 26,09                  | R\$ 65,75    | R\$ 1.467,42  | R\$ 965,33    | R\$ 2.432,75   | 0,10%    |
| 7.4.7                                                                                                                                          | CPU2550 | Próprio | GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO                                    | m²  | 0,45    | R\$ 756,82        | R\$ 309,59         | R\$ 590,42                 | R\$ 900,01   | R\$ 139,32    | R\$ 265,68    | R\$ 405,00     | 0,02%    |
| 8                                                                                                                                              |         |         | REVESTIMENTO DE PAREDE                                                            |     |         |                   |                    |                            |              |               |               | R\$ 72.166,75  | 3,07%    |
| 8.1                                                                                                                                            |         |         | REVESTIMENTO ARGAMASSADO                                                          |     |         |                   |                    |                            |              |               |               | R\$ 80.872,05  | 3,54%    |
| 8.1.1                                                                                                                                          | 87905   | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE             | m²  | 1453,38 | R\$ 8,91          | R\$ 6,54           | R\$ 4,05                   | R\$ 10,59    | R\$ 9.505,11  | R\$ 5.886,18  | R\$ 15.391,29  | 0,65%    |
| 8.1.2                                                                                                                                          | 104958  | SINAPI  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE      | m²  | 1375,61 | R\$ 25,78         | R\$ 13,80          | R\$ 16,85                  | R\$ 30,65    | R\$ 18.983,42 | R\$ 23.179,02 | R\$ 42.162,44  | 1,79%    |
| 8.1.3                                                                                                                                          | 87553   | SINAPI  | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM       | m²  | 77,77   | R\$ 25,07         | R\$ 13,15          | R\$ 16,66                  | R\$ 29,81    | R\$ 1.022,68  | R\$ 1.295,64  | R\$ 2.318,32   | 0,10%    |
| 8.2                                                                                                                                            |         |         | REVESTIMENTO CERÂMICO                                                             |     |         |                   |                    |                            |              |               |               | R\$ 12.294,70  | 0,52%    |
| 8.2.1                                                                                                                                          | 104611  | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE          | m²  | 110,00  | R\$ 93,99         | R\$ 29,60          | R\$ 82,17                  | R\$ 111,77   | R\$ 3.256,00  | R\$ 9.038,70  | R\$ 12.294,70  | 0,52%    |
| 9                                                                                                                                              |         |         | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO                                                      |     |         |                   |                    |                            |              |               |               | R\$ 102.356,65 | 4,35%    |
| 9.1                                                                                                                                            |         |         | REVESTIMENTO ARGAMASSADO                                                          |     |         |                   |                    |                            |              |               |               | R\$ 59.739,92  | 2,54%    |
| 9.1.1                                                                                                                                          | 94995   | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN         | m²  | 393,44  | R\$ 91,82         | R\$ 10,48          | R\$ 98,71                  | R\$ 109,19   | R\$ 4.123,25  | R\$ 36.836,46 | R\$ 42.969,71  | 1,82%    |
| 9.1.2                                                                                                                                          | CPU2552 | Próprio | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MEDIA =       | m²  | 393,44  | R\$ 91,82         | R\$ 21,22          | R\$ 98,71                  | R\$ 42,65    | R\$ 8.348,80  | R\$ 8.431,41  | R\$ 16.780,21  | 0,71%    |
| 9.2                                                                                                                                            |         |         | GRANULITE                                                                         |     |         |                   |                    |                            |              |               |               | R\$ 36.306,64  | 1,54%    |
| 9.2.1                                                                                                                                          | CPU2553 | Próprio | PISO ALTA RESISTÊNCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O        | m²  | 393,44  | R\$ 37,67         | R\$ 0,00           | R\$ 92,28                  | R\$ 92,28    | R\$ 0,00      | R\$ 3.906,61  | R\$ 36.306,64  | 1,54%    |
| 9.3                                                                                                                                            |         |         | RODAPÉ                                                                            |     |         |                   |                    |                            |              |               |               | R\$ 6.310,09   | 0,27%    |
| 9.3.1                                                                                                                                          | CPU2555 | Próprio | RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA                                     | M   | 260,64  | R\$ 20,36         | R\$ 0,00           | R\$ 24,21                  | R\$ 24,21    | R\$ 0,00      | R\$ 6.310,09  | R\$ 6.310,09   | 0,27%    |
| 10                                                                                                                                             |         |         | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO                                                      |     |         |                   |                    |                            |              |               |               | R\$ 17.903,88  | 0,76%    |
| 10.1                                                                                                                                           |         |         | REVESTIMENTO ARGAMASSADO                                                          |     |         |                   |                    |                            |              |               |               | R\$ 17.903,88  | 0,76%    |
| 10.1.1                                                                                                                                         | 94995   | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN         | m²  | 163,97  | R\$ 91,82         | R\$ 10,48          | R\$ 98,71                  | R\$ 109,19   | R\$ 1.718,41  | R\$ 16.185,47 | R\$ 20.309,10  | 1,09%    |
| 11                                                                                                                                             |         |         | REVESTIMENTO DE TETO                                                              |     |         |                   |                    |                            |              |               |               | R\$ 223,60     | 0,01%    |
| 11.1                                                                                                                                           |         |         | REVESTIMENTO ARGAMASSADO                                                          |     |         |                   |                    |                            |              |               |               | R\$ 43,24      | 0,00%    |
| 11.1.1                                                                                                                                         | 87885   | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA      | m²  | 4,24    | R\$ 8,58          | R\$ 1,57           | R\$ 8,63                   | R\$ 10,20    | R\$ 6,66      | R\$ 36,58     | R\$ 43,24      | 0,00%    |
| 11.1.2                                                                                                                                         | 90408   | SINAPI  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE     | m²  | 4,24    | R\$ 35,78         | R\$ 22,95          | R\$ 19,59                  | R\$ 42,54    | R\$ 97,31     | R\$ 83,05     | R\$ 180,36     | 0,01%    |
| 11.2                                                                                                                                           |         |         | FORRO                                                                             |     |         |                   |                    |                            |              |               |               | R\$ 30.168,50  | 1,28%    |
| 11.2.1                                                                                                                                         | 96114   | SINAPI  | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL       | m²  | 340,81  | R\$ 74,44         | R\$ 21,09          | R\$ 67,43                  | R\$ 88,52    | R\$ 7.187,68  | R\$ 22.980,82 | R\$ 30.168,50  | 1,28%    |
| 12                                                                                                                                             |         |         | PINTURA                                                                           |     |         |                   |                    |                            |              |               |               | R\$ 78.552,49  | 3,34%    |
| 12.1                                                                                                                                           |         |         | PAREDES                                                                           |     |         |                   |                    |                            |              |               |               | R\$ 60.592,76  | 2,57%    |
| 12.1.1                                                                                                                                         | 88485   | SINAPI  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023         | m²  | 2078,46 | R\$ 4,74          | R\$ 2,33           | R\$ 3,30                   | R\$ 5,63     | R\$ 4.842,81  | R\$ 6.858,91  | R\$ 11.701,72  | 0,50%    |
| 12.1.2                                                                                                                                         | 88495   | SINAPI  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO            | m²  | 1351,77 | R\$ 12,77         | R\$ 8,71           | R\$ 6,37                   | R\$ 15,18    | R\$ 11.773,92 | R\$ 78.545,94 | R\$ 20.519,86  | 0,87%    |
| 12.1.3                                                                                                                                         | 104641  | SINAPI  | PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.       | m²  | 1351,77 | R\$ 9,98          | R\$ 5,77           | R\$ 6,09                   | R\$ 11,86    | R\$ 7.799,71  | R\$ 8.232,28  | R\$ 16.031,99  | 0,68%    |
| 12.1.4                                                                                                                                         | 95035   | SINAPI  | TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023               | m²  | 726,69  | R\$ 14,28         | R\$ 5,46           | R\$ 11,52                  | R\$ 16,98    | R\$ 3.967,73  | R\$ 8.371,46  | R\$ 12.339,19  | 0,52%    |
| 12.2                                                                                                                                           |         |         | TETO                                                                              |     |         |                   |                    |                            |              |               |               | R\$ 14.508,27  | 0,62%    |
| 12.2.1                                                                                                                                         | 86494   | SINAPI  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.      | m²  | 340,81  | R\$ 23,25         | R\$ 17,92          | R\$ 9,72                   | R\$ 27,64    | R\$ 6.107,32  | R\$ 3.312,66  | R\$ 34.119,88  | 1,40%    |
| 12.2.2                                                                                                                                         | 104639  | SINAPI  | PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.          | m²  | 340,81  | R\$ 12,56         | R\$ 8,04           | R\$ 6,89                   | R\$ 14,93    | R\$ 2.740,11  | R\$ 2.348,18  | R\$ 5.088,29   | 0,22%    |
| 12.3                                                                                                                                           |         |         | ESQUADRIAS                                                                        |     |         |                   |                    |                            |              |               |               | R\$ 3.451,46   | 0,15%    |
| 12.3.1                                                                                                                                         | 102197  | SINAPI  | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA, AF_01/2021                   | m²  | 59,06   | R\$ 29,23         | R\$ 8,15           | R\$ 26,61                  | R\$ 34,76    | R\$ 481,34    | R\$ 1.571,58  | R\$ 2.052,92   | 0,09%    |
| 12.3.2                                                                                                                                         | 102219  | SINAPI  | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM           | m²  | 59,06   | R\$ 19,92         | R\$ 11,06          | R\$ 12,62                  | R\$ 23,68    | R\$ 653,20    | R\$ 745,34    | R\$ 1.398,54   | 0,06%    |
| 13                                                                                                                                             |         |         | MARMORIARIA                                                                       |     |         |                   |                    |                            |              |               |               | R\$ 10.775,99  | 0,46%    |
| 13.1                                                                                                                                           | CPU2556 | Próprio | TAMPOBANCA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM                                         | m²  | 13,42   | R\$ 675,23        | R\$ 40,90          | R\$ 762,08                 | R\$ 802,98   | R\$ 548,88    | R\$ 10.227,11 | R\$ 10.775,99  | 0,46%    |
| 14                                                                                                                                             |         |         | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS                                                       |     |         |                   |                    |                            |              |               |               | R\$ 63.067,16  | 2,68%    |
| 14.1                                                                                                                                           |         |         | EQUIPAMENTOS                                                                      |     |         |                   |                    |                            |              |               |               | R\$ 251,80     | 0,01%    |
| 14.1.1                                                                                                                                         | 100860  | SINAPI  | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E               | UN  | 2,00    | R\$ 105,87        | R\$ 15,72          | R\$ 110,18                 | R\$ 125,90   | R\$ 31,44     | R\$ 220,36    | R\$ 251,80     | 0,01%    |
| 14.2                                                                                                                                           |         |         | LOUÇAS                                                                            |     |         |                   |                    |                            |              |               |               | R\$ 16.559,11  | 0,70%    |
| 14.2.1                                                                                                                                         | 86932   | SINAPI  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,           | UN  | 6,00    | R\$ 620,77        | R\$ 36,49          | R\$ 701,72                 | R\$ 738,21   | R\$ 218,94    | R\$ 4.210,32  | R\$ 4.429,26   | 0,19%    |
| 14.2.2                                                                                                                                         | CPU2897 | Próprio | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMP. - INFANTIL                  | UN  | 1,00    | R\$ 1.155,27      | R\$ 73,29          | R\$ 1.300,55               | R\$ 1.373,84 | R\$ 73,29     | R\$ 1.300,55  | R\$ 1.373,84   | 0,06%    |
| 14.2.3                                                                                                                                         | 86939   | SINAPI  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 74 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO          | UN  | 13,00   | R\$ 473,41        | R\$ 50,15          | R\$ 512,82                 | R\$ 562,97   | R\$ 651,95    | R\$ 6.666,66  | R\$ 7.318,61   | 0,31%    |
| 14.2.4                                                                                                                                         | 86919   | SINAPI  | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL     | UN  | 1,00    | R\$ 1.019,24      | R\$ 79,68          | R\$ 1.132,40               | R\$ 1.212,08 | R\$ 79,68     | R\$ 1.132,40  | R\$ 1.212,08   | 0,05%    |
| 14.2.5                                                                                                                                         | CPU2557 | Próprio | LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA, SIFÃO E      | UN  | 1,00    | R\$ 659,90        | R\$ 107,59         | R\$ 677,16                 | R\$ 784,75   | R\$ 107,59    | R\$ 677,16    | R\$ 784,75     | 0,03%    |
| 14.2.6                                                                                                                                         | 86901   | SINAPI  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FECHAMENTO       | UN  | 3,00    | R\$ 164,49        | R\$ 31,17          | R\$ 164,44                 | R\$ 195,61   | R\$ 93,51     | R\$ 493,32    | R\$ 586,83     | 0,02%    |
| 14.2.7                                                                                                                                         | CPU3142 | Próprio | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA                                                  | UN  | 6,00    | R\$ 119,66        | R\$ 25,61          | R\$ 116,68                 | R\$ 142,29   | R\$ 153,66    | R\$ 700,08    | R\$ 853,74     | 0,04%    |
| 14.3                                                                                                                                           |         |         | METAIS E ACESSÓRIOS                                                               |     |         |                   |                    |                            |              |               |               | R\$ 46.256,25  | 1,96%    |
| 14.3.1                                                                                                                                         | CPU2558 | Próprio | TAMPOBANCA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDAVEL, FOSCO POLIDO          | m²  | 7,14    | R\$ 1.697,42      | R\$ 197,68         | R\$ 1.820,89               | R\$ 2.018,57 | R\$ 1.411,44  | R\$ 13.001,14 | R\$ 14.412,58  | 0,61%    |
| 14.3.2                                                                                                                                         | CPU2559 | Próprio | FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E=0,8MM SEM MESA PARA          | UN  | 1,00    | R\$ 2.428,61      | R\$ 10,24          | R\$ 2.877,86               | R\$ 2.888,10 | R\$ 10,24     | R\$ 2.877,86  | R\$ 2.888,10   | 0,12%    |
| 14.3.3                                                                                                                                         | 86900   | SINAPI  | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E    | UN  | 6,00    | R\$ 231,12        | R\$ 17,57          | R\$ 257,37                 | R\$ 274,94   | R\$ 105,42    | R\$ 1.544,22  | R\$ 1.649,64   | 0,07%    |
| 14.3.4                                                                                                                                         | 86913   | SINAPI  | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E        | UN  | 5,00    | R\$ 54,12         | R\$ 5,35           | R\$ 59,30                  | R\$ 64,35    | R\$ 26,75     | R\$ 295,00    | R\$ 321,75     | 0,01%    |
| 14.3.5                                                                                                                                         | 86935   | SINAPI  | TORNEIRA CROMADA COM VOLANTE TIPO INOXIDAVEL, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO       | UN  | 2,00    | R\$ 358,93        | R\$ 19,77          | R\$ 369,33                 | R\$ 406,96   | R\$ 19,77     | R\$ 369,33    | R\$ 406,96     | 0,02%    |
| 14.3.6                                                                                                                                         | CPU2561 | Próprio | TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO          | UN  | 6,00    | R\$ 373,20        | R\$ 71,73          | R\$ 372,07                 | R\$ 443,80   | R\$ 430,38    | R\$ 2.        |                |          |

|                                                                                                                                                                    |         |         |                                                                                     |       |            |               |                    |               |               |              |               |                      |                                                                                     |  |  |                            |  |  |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------|--|--|------------|--|
|   |         |         | PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO                                                     |       |            |               |                    |               |               |              |               |                      |  |  |  |                            |  |  |            |  |
| Secretaria de Atenção Especializada à Saúde                                                                                                                        |         |         |                                                                                     |       |            |               |                    |               |               |              |               |                      | BDI Geral:                                                                          |  |  | Encargo Social Mensalista: |  |  | Data:      |  |
| Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²                                                                                                        |         |         |                                                                                     |       |            |               |                    |               |               |              |               |                      | 18,92%                                                                              |  |  | 73,93%                     |  |  | 18/11/2025 |  |
| Bancos:                                                                                                                                                            |         |         |                                                                                     |       |            |               |                    |               |               |              |               |                      | BDI Equipamentos:                                                                   |  |  | Encargo Social Horista:    |  |  | Revisão:   |  |
| SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) - SICOR (07/2025)                     |         |         |                                                                                     |       |            |               |                    |               |               |              |               |                      | 11,40%                                                                              |  |  | 116,79%                    |  |  | 00         |  |
| Item                                                                                                                                                               | Código  | Banco   | Descrição                                                                           | Und   | Quant.     | Valor Unit    | Valor Unit com BDI |               |               | Total        |               |                      | Peso (%)                                                                            |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    |         |         |                                                                                     |       |            |               | M. O.              | MAT.          | Total BDI     | M. O.        | MAT.          | Total                |                                                                                     |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 89448   | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E         | M     | 0,10       | R\$ 15,76     | R\$ 1,43           | R\$ 17,31     | R\$ 18,74     | R\$ 0,14     | R\$ 1,73      | R\$ 1,87             | 0,00%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 89869   | SINAPI  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -                 | UN    | 37,00      | R\$ 10,82     | R\$ 7,53           | R\$ 5,33      | R\$ 12,86     | R\$ 278,61   | R\$ 197,21    | R\$ 475,82           | 0,02%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 94690   | SINAPI  | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -               | UN    | 1,00       | R\$ 11,26     | R\$ 5,11           | R\$ 8,28      | R\$ 13,39     | R\$ 5,11     | R\$ 8,28      | R\$ 13,39            | 0,00%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 104008  | SINAPI  | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE     | UN    | 2,00       | R\$ 31,79     | R\$ 13,36          | R\$ 24,44     | R\$ 37,80     | R\$ 26,72    | R\$ 48,88     | R\$ 75,60            | 0,00%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 89400   | SINAPI  | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL       | UN    | 15,00      | R\$ 20,60     | R\$ 11,36          | R\$ 13,13     | R\$ 24,49     | R\$ 170,40   | R\$ 196,95    | R\$ 367,35           | 0,02%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 89627   | SINAPI  | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA -        | UN    | 1,00       | R\$ 19,85     | R\$ 6,74           | R\$ 16,86     | R\$ 23,60     | R\$ 6,74     | R\$ 16,86     | R\$ 23,60            | 0,00%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 89366   | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM      | UN    | 8,00       | R\$ 16,49     | R\$ 7,23           | R\$ 12,37     | R\$ 19,60     | R\$ 57,84    | R\$ 98,96     | R\$ 156,80           | 0,01%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 30973   | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM      | UN    | 49,00      | R\$ 13,32     | R\$ 6,70           | R\$ 9,14      | R\$ 328,30    | R\$ 447,86   | R\$ 592,00    | R\$ 775,16           | 0,03%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | CPU2194 | Próprio | PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFÁSICO 220V                              | UN    | 1,00       | R\$ 14.388,19 | R\$ 218,31         | R\$ 16.892,12 | R\$ 17.110,43 | R\$ 218,31   | R\$ 16.892,12 | R\$ 17.110,43        | 0,73%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | CPU1217 | Próprio | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V-15M3-COLUNA SECA               | UN    | 1,00       | R\$ 29.683,91 | R\$ 2.334,32       | R\$ 30.733,55 | R\$ 33.067,87 | R\$ 2.334,32 | R\$ 30.733,55 | R\$ 33.067,87        | 1,40%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 89415   | SINAPI  | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE       | UN    | 8,00       | R\$ 16,61     | R\$ 8,28           | R\$ 11,47     | R\$ 19,75     | R\$ 66,24    | R\$ 91,76     | R\$ 158,00           | 0,01%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | CPU1346 | Próprio | PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V                                                   | UN    | R\$ 917,18 | R\$ 39,05     | R\$ 1.051,66       | R\$ 1.090,71  | R\$ 39,05     | R\$ 1.051,66 | R\$ 1.090,71  | R\$ 1.090,71         | 0,05%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | CPU2570 | Próprio | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E         | CJ    | 1,00       | R\$ 7.105,04  | R\$ 84,31          | R\$ 8.365,00  | R\$ 8.449,31  | R\$ 84,31    | R\$ 8.365,00  | R\$ 8.449,31         | 0,36%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
| 15.2                                                                                                                                                               |         |         | <b>SANITÁRIA</b>                                                                    |       |            |               |                    |               |               |              |               | <b>R\$ 51.235,90</b> | <b>2,18%</b>                                                                        |  |  |                            |  |  |            |  |
| 15.2.1                                                                                                                                                             | 89707   | SINAPI  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM | UN    | 1,00       | R\$ 48,34     | R\$ 21,40          | R\$ 37,08     | R\$ 57,48     | R\$ 20,40    | R\$ 37,08     | R\$ 57,48            | 0,00%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
| 15.2.2                                                                                                                                                             | 92553   | SINAPI  | CAIXA ENTERRADA, H80x144 RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUCOS CERÂMICOS                | UN    | 4,00       | R\$ 580,82    | R\$ 317,92         | R\$ 372,79    | R\$ 690,71    | R\$ 1.271,68 | R\$ 1.491,16  | R\$ 2.762,84         | 0,12%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
| 15.2.3                                                                                                                                                             | 104328  | SINAPI  | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL      | UN    | 17,00      | R\$ 68,25     | R\$ 21,66          | R\$ 59,50     | R\$ 81,16     | R\$ 368,22   | R\$ 1.011,50  | R\$ 1.379,72         | 0,06%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
| 15.2.4                                                                                                                                                             | 89708   | SINAPI  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM | UN    | 1,00       | R\$ 99,25     | R\$ 24,46          | R\$ 93,56     | R\$ 118,02    | R\$ 24,46    | R\$ 93,56     | R\$ 118,02           | 0,01%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
| 15.2.5                                                                                                                                                             | 89709   | SINAPI  | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM        | UN    | 3,00       | R\$ 20,70     | R\$ 8,44           | R\$ 16,17     | R\$ 24,61     | R\$ 25,32    | R\$ 48,51     | R\$ 73,83            | 0,00%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
| 15.2.6                                                                                                                                                             | 86883   | SINAPI  | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020     | UN    | 29,00      | R\$ 13,50     | R\$ 2,96           | R\$ 13,09     | R\$ 16,05     | R\$ 85,84    | R\$ 379,61    | R\$ 465,45           | 0,02%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
| 15.2.7                                                                                                                                                             | 86879   | SINAPI  | VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -           | UN    | 30,00      | R\$ 10,75     | R\$ 4,32           | R\$ 8,46      | R\$ 12,78     | R\$ 129,60   | R\$ 253,80    | R\$ 383,40           | 0,02%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
| 15.2.8                                                                                                                                                             | 104063  | SINAPI  | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL    | UN    | 10,00      | R\$ 66,79     | R\$ 7,04           | R\$ 72,38     | R\$ 79,42     | R\$ 70,40    | R\$ 72,38     | R\$ 794,20           | 0,03%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
| 15.2.9                                                                                                                                                             | 89811   | SINAPI  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA           | UN    | 8,00       | R\$ 43,79     | R\$ 11,11          | R\$ 40,96     | R\$ 52,07     | R\$ 88,88    | R\$ 327,68    | R\$ 416,56           | 0,02%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 89728   | SINAPI  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA            | UN    | 49,00      | R\$ 13,64     | R\$ 6,48           | R\$ 9,74      | R\$ 16,22     | R\$ 317,52   | R\$ 477,26    | R\$ 794,78           | 0,03%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 89726   | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,       | UN    | 25,00      | R\$ 11,00     | R\$ 6,48           | R\$ 6,60      | R\$ 13,08     | R\$ 162,00   | R\$ 165,00    | R\$ 327,00           | 0,01%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 89732   | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,       | UN    | 25,00      | R\$ 15,92     | R\$ 7,04           | R\$ 11,89     | R\$ 18,93     | R\$ 176,00   | R\$ 297,25    | R\$ 473,25           | 0,02%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 89739   | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,       | UN    | 3,00       | R\$ 23,72     | R\$ 8,44           | R\$ 19,76     | R\$ 28,20     | R\$ 25,32    | R\$ 59,28     | R\$ 84,60            | 0,00%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 89731   | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,       | UN    | 44,00      | R\$ 15,20     | R\$ 7,04           | R\$ 11,03     | R\$ 18,07     | R\$ 309,76   | R\$ 485,32    | R\$ 795,08           | 0,03%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 89724   | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,       | UN    | 29,00      | R\$ 10,78     | R\$ 6,48           | R\$ 6,33      | R\$ 12,81     | R\$ 187,92   | R\$ 183,57    | R\$ 371,49           | 0,02%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 104345  | SINAPI  | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,     | UN    | 11,00      | R\$ 42,77     | R\$ 11,89          | R\$ 38,97     | R\$ 50,86     | R\$ 130,79   | R\$ 426,67    | R\$ 559,46           | 0,02%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 89783   | SINAPI  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,        | UN    | 6,00       | R\$ 15,62     | R\$ 8,66           | R\$ 9,91      | R\$ 18,57     | R\$ 51,96    | R\$ 59,46     | R\$ 111,42           | 0,00%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 104350  | SINAPI  | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM,      | UN    | 1,00       | R\$ 29,55     | R\$ 6,48           | R\$ 28,66     | R\$ 35,14     | R\$ 8,48     | R\$ 28,66     | R\$ 35,14            | 0,00%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 89785   | SINAPI  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,   | UN    | 1,00       | R\$ 40,75     | R\$ 11,27          | R\$ 37,18     | R\$ 48,45     | R\$ 11,27    | R\$ 37,18     | R\$ 48,45            | 0,00%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 89549   | SINAPI  | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,      | UN    | 1,00       | R\$ 18,46     | R\$ 2,62           | R\$ 19,33     | R\$ 21,95     | R\$ 2,62     | R\$ 19,33     | R\$ 21,95            | 0,00%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | CPU2574 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE            | M     | 107,90     | R\$ 117,13    | R\$ 56,35          | R\$ 82,94     | R\$ 139,29    | R\$ 6.080,17 | R\$ 8.949,23  | R\$ 15.029,39        | 0,64%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | CPU2576 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE            | M     | 40,60      | R\$ 57,07     | R\$ 30,74          | R\$ 37,12     | R\$ 67,86     | R\$ 1.248,04 | R\$ 1.507,07  | R\$ 2.755,11         | 0,12%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | CPU2577 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE            | M     | 25,60      | R\$ 104,54    | R\$ 56,35          | R\$ 67,96     | R\$ 124,31    | R\$ 1.442,56 | R\$ 1.739,77  | R\$ 3.182,33         | 0,14%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | CPU2578 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 mm ( 1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES         | M     | 60,20      | R\$ 50,21     | R\$ 25,61          | R\$ 34,09     | R\$ 59,70     | R\$ 1.541,72 | R\$ 2.052,22  | R\$ 3.593,94         | 0,15%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | CPU2579 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, M     | 17,40 | R\$ 39,56  | R\$ 25,61     | R\$ 21,43          | R\$ 47,04     | R\$ 445,61    | R\$ 372,88   | R\$ 818,49    | 0,03%                |                                                                                     |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | CPU2586 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA - R, DN=   | M     | 97,30      | R\$ 46,69     | R\$ 25,61          | R\$ 29,91     | R\$ 55,32     | R\$ 2.491,85 | R\$ 2.910,24  | R\$ 5.402,09         | 0,23%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 89782   | SINAPI  | RALO DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUCOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT.                  | UN    | 1,00       | R\$ 22,88     | R\$ 13,53          | R\$ 13,67     | R\$ 27,20     | R\$ 15,33    | R\$ 13,67     | R\$ 27,20            | 0,00%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | CPU1147 | Próprio | VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO            | UN    | 8,00       | R\$ 27,06     | R\$ 11,11          | R\$ 21,06     | R\$ 32,17     | R\$ 88,88    | R\$ 168,48    | R\$ 257,36           | 0,01%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 89373   | SINAPI  | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-          | UN    | 17,00      | R\$ 7,49      | R\$ 4,82           | R\$ 4,08      | R\$ 8,90      | R\$ 81,94    | R\$ 69,36     | R\$ 151,30           | 0,01%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 104014  | SINAPI  | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE        | UN    | 17,00      | R\$ 11,00     | R\$ 5,58           | R\$ 7,50      | R\$ 13,08     | R\$ 94,86    | R\$ 127,50    | R\$ 223,36           | 0,01%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 89384   | SINAPI  | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL      | UN    | 17,00      | R\$ 13,10     | R\$ 5,17           | R\$ 10,40     | R\$ 15,57     | R\$ 87,89    | R\$ 176,80    | R\$ 264,69           | 0,01%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 89408   | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE      | UN    | 34,00      | R\$ 9,26      | R\$ 6,95           | R\$ 4,06      | R\$ 11,01     | R\$ 236,30   | R\$ 138,04    | R\$ 374,34           | 0,02%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 89356   | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -             | M     | 102,00     | R\$ 25,30     | R\$ 19,45          | R\$ 10,63     | R\$ 30,08     | R\$ 1.983,90 | R\$ 1.084,26  | R\$ 3.068,16         | 0,13%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 86882   | SINAPI  | SIFÃO DO TIPO GARRAFA-COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.        | UN    | 1,00       | R\$ 24,86     | R\$ 19,75          | R\$ 24,81     | R\$ 29,56     | R\$ 4,75     | R\$ 24,81     | R\$ 29,56            | 0,00%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | CPU2589 | Próprio | JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO, SERIE R, DIÂM = 50MM                                      | UN    | 1,00       | R\$ 22,88     | R\$ 13,53          | R\$ 13,67     | R\$ 27,20     | R\$ 15,33    | R\$ 13,67     | R\$ 27,20            | 0,00%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | CPU2590 | Próprio | CAIXA DE COLETOIRA DE TALVEJUE - COT 02 (PADRÃO DNT)                                | UN    | 1,00       | R\$ 4.396,09  | R\$ 2.497,51       | R\$ 2.730,32  | R\$ 5.227,83  | R\$ 2.497,51 | R\$ 2.730,32  | R\$ 5.227,83         | 0,22%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 94692   | SINAPI  | CONCRETO MAGRO PARA LÁSTRO, TRACÃO 1:4,5:5,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA        | m³    | 0,20       | R\$ 466,52    | R\$ 83,57          | R\$ 471,21    | R\$ 524,78    | R\$ 16,71    | R\$ 94,24     | R\$ 110,95           | 0,00%                                                                               |  |  |                            |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    | 104348  | SINAPI  | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA          | UN    | 1,00       | R\$ 19,40     | R\$ 8,44           | R\$ 10,87     | R\$           |              |               |                      |                                                                                     |  |  |                            |  |  |            |  |

| Secretaria de Atenção Especializada à Saúde                                                                                                     |                                                                                |                                                                                     |        |              |              |                    |              |              |               | BDI Geral:        |               | Encargo Social Mensalista: |              | Data:      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------|--|
| Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 399,78m²                                                                                     |                                                                                |                                                                                     |        |              |              |                    |              |              |               | 18,92%            |               | 73,93%                     |              | 18/11/2025 |  |
| Bancos:                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                     |        |              |              |                    |              |              |               | BDI Equipamentos: |               | Encargo Social Horista:    |              | Revisão:   |  |
| SINAPI (07/2025) - CPQSC/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (01/2025) - SIURB (01/2025) - SICOR (07/2025) |                                                                                |                                                                                     |        |              |              |                    |              |              |               | 11,40%            |               | 116,79%                    |              | 00         |  |
| Item                                                                                                                                            | Código Banco                                                                   | Descrição                                                                           | Und    | Quant.       | Valor Unit   | Valor Unit com BDI |              |              |               | Total BDI         |               | Total                      |              | Peso (%)   |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                     |        |              |              | M. O.              | MAT.         |              |               | M. O.             | MAT.          | Total                      |              |            |  |
| 16.1.38                                                                                                                                         | 92010 SINAPI                                                                   | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -           | UN     | 2,00         | R\$ 68,88    | R\$ 43,11          | R\$ 38,80    | R\$ 81,91    | R\$ 86,22     | R\$ 77,80         |               | R\$ 163,82                 | 0,01%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | 91994 SINAPI                                                                   | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -            | UN     | 85,00        | R\$ 25,33    | R\$ 16,53          | R\$ 13,59    | R\$ 30,12    | R\$ 1.405,05  | R\$ 1.155,15      |               | R\$ 2.560,20               | 0,11%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | 91995 SINAPI                                                                   | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -            | UN     | 11,00        | R\$ 27,35    | R\$ 16,53          | R\$ 15,99    | R\$ 32,52    | R\$ 181,83    | R\$ 175,89        |               | R\$ 357,72                 | 0,02%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | CPU2870 Próprio                                                                | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU) - LINHA                | UN     | 2,00         | R\$ 120,65   | R\$ 48,95          | R\$ 94,52    | R\$ 143,47   | R\$ 97,90     | R\$ 189,04        |               | R\$ 286,94                 | 0,01%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | CPU2693 Próprio                                                                | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK                                           | UN     | 2,00         | R\$ 188,40   | R\$ 43,07          | R\$ 180,97   | R\$ 224,04   | R\$ 86,14     | R\$ 361,94        |               | R\$ 448,08                 | 0,02%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | 93653 SINAPI                                                                   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E             | UN     | 1,00         | R\$ 14,61    | R\$ 1,82           | R\$ 15,55    | R\$ 17,37    | R\$ 1,82      | R\$ 15,55         |               | R\$ 17,37                  | 0,00%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | 93654 SINAPI                                                                   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E             | UN     | 37,00        | R\$ 14,61    | R\$ 1,82           | R\$ 15,55    | R\$ 17,37    | R\$ 67,34     | R\$ 575,35        |               | R\$ 642,69                 | 0,03%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | 93661 SINAPI                                                                   | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   | UN     | 5,00         | R\$ 71,04    | R\$ 3,88           | R\$ 80,80    | R\$ 84,48    | R\$ 18,40     | R\$ 400,04        |               | R\$ 422,40                 | 0,02%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | 93662 SINAPI                                                                   | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   | UN     | 32,00        | R\$ 73,19    | R\$ 4,88           | R\$ 82,15    | R\$ 87,03    | R\$ 156,16    | R\$ 2.628,80      |               | R\$ 2.784,96               | 0,12%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | 93664 SINAPI                                                                   | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.    | UN     | 2,00         | R\$ 78,45    | R\$ 13,05          | R\$ 94,24    | R\$ 99,39    | R\$ 18,48     | R\$ 186,58        |               | R\$ 186,58                 | 0,01%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | 93665 SINAPI                                                                   | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.    | UN     | 13,82        | R\$ 82,41    | R\$ 13,05          | R\$ 94,74    | R\$ 100,32   | R\$ 18,48     | R\$ 186,00        |               | R\$ 186,00                 | 0,01%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | CPU3149 Próprio                                                                | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU) - LINHA BRANCA,         | UN     | 2,00         | R\$ 108,25   | R\$ 29,36          | R\$ 99,37    | R\$ 128,73   | R\$ 58,72     | R\$ 198,74        |               | R\$ 257,46                 | 0,01%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | CPU3150 Próprio                                                                | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (EUROPEU) - LINHA               | UN     | 1,00         | R\$ 302,54   | R\$ 97,90          | R\$ 261,88   | R\$ 359,78   | R\$ 97,90     | R\$ 261,88        |               | R\$ 359,78                 | 0,02%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | CPU2618 Próprio                                                                | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO                        | UN     | 1,00         | R\$ 430,28   | R\$ 26,93          | R\$ 484,75   | R\$ 511,68   | R\$ 377,02    | R\$ 8.786,50      |               | R\$ 7.163,52               | 0,30%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | CPU2619 Próprio                                                                | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <8LT.-> 4 KV, UN ATE  | UN     | 4,00         | R\$ 536,06   | R\$ 25,28          | R\$ 612,20   | R\$ 637,48   | R\$ 101,12    | R\$ 2.448,80      |               | R\$ 2.549,92               | 0,11%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | CPU2873 Próprio                                                                | DISPOSITIVO DIF. RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP-100A                                 | UN     | 1,00         | R\$ 320,48   | R\$ 26,93          | R\$ 354,18   | R\$ 381,11   | R\$ 26,93     | R\$ 354,18        |               | R\$ 381,11                 | 0,02%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | CPU2622 Próprio                                                                | DISPOSITIVO DIF. RESIDUAL DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO ACO, 30MA                       | UN     | 2,00         | R\$ 429,75   | R\$ 29,36          | R\$ 481,69   | R\$ 511,05   | R\$ 58,72     | R\$ 963,38        |               | R\$ 1.022,10               | 0,04%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | CPU2624 Próprio                                                                | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"                                            | UN     | 3,00         | R\$ 12,86    | R\$ 1,12           | R\$ 15,29    | R\$ 24,36    | R\$ 21,51     | R\$ 45,87         |               | R\$ 45,87                  | 0,00%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | CPU3151 Próprio                                                                | CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm                                    | UN     | 1,00         | R\$ 50,29    | R\$ 27,72          | R\$ 32,08    | R\$ 59,80    | R\$ 27,72     | R\$ 32,08         |               | R\$ 59,80                  | 0,00%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | CPU3152 Próprio                                                                | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA                            | M      | 29,40        | R\$ 49,14    | R\$ 26,66          | R\$ 31,77    | R\$ 58,43    | R\$ 783,80    | R\$ 934,04        |               | R\$ 1.717,84               | 0,07%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | CPU2894 Próprio                                                                | SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA                   | UN     | 22,00        | R\$ 17,09    | R\$ 9,78           | R\$ 10,54    | R\$ 20,32    | R\$ 215,16    | R\$ 231,88        |               | R\$ 447,04                 | 0,02%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | CPU3153 Próprio                                                                | TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA                                 | UN     | 26,00        | R\$ 6,52     | R\$ 4,88           | R\$ 2,87     | R\$ 7,75     | R\$ 126,88    | R\$ 74,62         |               | R\$ 201,50                 | 0,01%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | CPU2730 Próprio                                                                | TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM                                                  | UN     | 1,00         | R\$ 26,83    | R\$ 20,03          | R\$ 11,87    | R\$ 31,90    | R\$ 20,03     | R\$ 11,87         |               | R\$ 31,90                  | 0,00%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | 91837 SINAPI                                                                   | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS         | M      | 113,60       | R\$ 26,15    | R\$ 12,67          | R\$ 18,42    | R\$ 31,09    | R\$ 1.439,31  | R\$ 2.092,51      |               | R\$ 3.531,82               | 0,15%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | 91835 SINAPI                                                                   | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS       | M      | 109,60       | R\$ 26,15    | R\$ 11,95          | R\$ 12,67    | R\$ 24,62    | R\$ 1.314,02  | R\$ 13.931,93     |               | R\$ 27.072,15              | 1,15%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | 93098 SINAPI                                                                   | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE              | M      | 42,90        | R\$ 17,45    | R\$ 5,54           | R\$ 18,92    | R\$ 24,66    | R\$ 250,54    | R\$ 907,37        |               | R\$ 1.057,91               | 0,04%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | 91865 SINAPI                                                                   | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,       | M      | 132,00       | R\$ 21,31    | R\$ 16,90          | R\$ 23,90    | R\$ 31,90    | R\$ 1.124,21  | R\$ 2.257,30      |               | R\$ 3.375,28               | 0,14%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | 93009 SINAPI                                                                   | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE              | M      | 41,40        | R\$ 30,81    | R\$ 6,71           | R\$ 29,92    | R\$ 36,63    | R\$ 277,79    | R\$ 1.238,69      |               | R\$ 1.516,48               | 0,06%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | CPU2632 Próprio                                                                | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS                    | M      | 1,00         | R\$ 74,31    | R\$ 41,75          | R\$ 46,61    | R\$ 88,36    | R\$ 41,75     | R\$ 45,81         |               | R\$ 88,36                  | 0,00%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | CPU2648 Próprio                                                                | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM ACESSÓRIA MÍNIMA DE 3           | UN     | 29,00        | R\$ 228,86   | R\$ 16,38          | R\$ 256,96   | R\$ 273,34   | R\$ 475,02    | R\$ 7.451,84      |               | R\$ 7.926,86               | 0,34%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | CPU2635 Próprio                                                                | SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2333, MARCA DECORLUX OU          | UN     | 92,00        | R\$ 14,58    | R\$ 7,32           | R\$ 10,01    | R\$ 17,33    | R\$ 673,44    | R\$ 920,92        |               | R\$ 1.594,36               | 0,07%        |            |  |
|                                                                                                                                                 | 101538 SINAPI                                                                  | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.         | UN     | 2,00         | R\$ 43,18    | R\$ 12,02          | R\$ 39,32    | R\$ 51,34    | R\$ 24,04     | R\$ 78,64         |               | R\$ 102,68                 | 0,00%        |            |  |
| 97359 SINAPI                                                                                                                                    | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E            | UN                                                                                  | 1,00   | R\$ 3.888,90 | R\$ 181,80   | R\$ 4.442,87       | R\$ 4.624,67 | R\$ 181,80   | R\$ 4.442,87  |                   | R\$ 4.624,67  | 0,20%                      |              |            |  |
| CPU2154 Próprio                                                                                                                                 | BARRAMENTO PENITE 12 POLOS BIFASICO 65A FORCILINE                              | UN                                                                                  | 1,00   | R\$ 355,28   | R\$ 31,99    | R\$ 33,71          | R\$ 65,70    | R\$ 31,99    | R\$ 33,71     |                   | R\$ 65,70     | 0,00%                      |              |            |  |
| CPU3119 Próprio                                                                                                                                 | BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA                           | UN                                                                                  | 1,00   | R\$ 337,02   | R\$ 31,99    | R\$ 368,73         | R\$ 425,78   | R\$ 31,99    | R\$ 368,73    |                   | R\$ 400,78    | 0,01%                      |              |            |  |
| CPU2758 Próprio                                                                                                                                 | BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DN STECK                          | UN                                                                                  | 2,00   | R\$ 358,10   | R\$ 32,30    | R\$ 393,55         | R\$ 425,85   | R\$ 64,60    | R\$ 787,10    |                   | R\$ 851,70    | 0,04%                      |              |            |  |
| 16.1.71                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                     |        |              |              |                    |              |              |               |                   |               |                            |              |            |  |
| 16.2                                                                                                                                            |                                                                                | ILUMINAÇÃO                                                                          |        |              |              |                    |              |              |               |                   |               |                            |              |            |  |
| 16.2.1                                                                                                                                          | 97607 SINAPI                                                                   | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM       | UN     | 18,00        | R\$ 107,95   | R\$ 21,18          | R\$ 107,19   | R\$ 128,37   | R\$ 381,24    | R\$ 1.929,42      |               | R\$ 3.063,67               | 1,30%        |            |  |
| 16.2.2                                                                                                                                          | 91551 Próprio                                                                  | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO         | UN     | 25,00        | R\$ 241,28   | R\$ 20,87          | R\$ 394,98   | R\$ 405,85   | R\$ 521,75    | R\$ 9.624,55      |               | R\$ 10.146,25              | 0,43%        |            |  |
| 16.2.3                                                                                                                                          | CPU2639 Próprio                                                                | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22.5x2,5                            | UN     | 10,00        | R\$ 90,92    | R\$ 53,82          | R\$ 54,30    | R\$ 108,12   | R\$ 538,20    |                   | R\$ 543,00    |                            | R\$ 1.081,20 | 0,05%      |  |
| 16.2.4                                                                                                                                          | CPU2640 Próprio                                                                | LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G-LIGHT OU SIMILAR             | UN     | 50,00        | R\$ 233,03   | R\$ 24,46          | R\$ 252,65   | R\$ 277,11   | R\$ 1.223,00  | R\$ 12.632,50     |               | R\$ 13.855,50              | 0,59%        |            |  |
| 16.2.5                                                                                                                                          | CPU3156 Próprio                                                                | LUMINÁRIA COLUMNA/PISO CÚPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE AÇO                        | UN     | 6,00         | R\$ 458,30   | R\$ 53,35          | R\$ 491,66   | R\$ 545,01   | R\$ 320,10    | R\$ 2.949,96      |               | R\$ 3.270,06               | 0,14%        |            |  |
| 16.3                                                                                                                                            |                                                                                | SPDA                                                                                |        |              |              |                    |              |              |               |                   |               |                            |              |            |  |
| 16.3.1                                                                                                                                          | CPU2649 Próprio                                                                | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA,           | UN     | 1,00         | R\$ 404,04   | R\$ 44,62          | R\$ 435,86   | R\$ 480,48   | R\$ 44,62     | R\$ 435,86        |               | R\$ 480,48                 | 0,02%        |            |  |
| 16.3.2                                                                                                                                          | 101801 SINAPI                                                                  | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE              | UN     | 9,00         | R\$ 1.056,31 | R\$ 319,56         | R\$ 936,60   | R\$ 1.256,16 | R\$ 2.876,04  | R\$ 8.429,40      |               | R\$ 11.305,44              | 0,48%        |            |  |
| 16.3.3                                                                                                                                          | 98111 Próprio                                                                  | CAIXA DE INTERFERÊNCIA PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO | UN     | 9,00         | R\$ 50,65    | R\$ 7,84           | R\$ 51,67    | R\$ 59,51    | R\$ 70,56     | R\$ 465,03        |               | R\$ 535,59                 | 0,02%        |            |  |
| 16.3.4                                                                                                                                          | 96986 SINAPI                                                                   | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.      | UN     | 1,00         | R\$ 174,24   | R\$ 20,26          | R\$ 186,94   | R\$ 207,20   | R\$ 182,34    | R\$ 1.682,46      |               | R\$ 1.864,70               | 0,07%        |            |  |
| 16.3.5                                                                                                                                          | 96989 SINAPI                                                                   | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023             | UN     | 1,00         | R\$ 126,61   | R\$ 17,00          | R\$ 145,94   | R\$ 152,94   | R\$ 7,00      | R\$ 145,94        |               | R\$ 152,94                 | 0,01%        |            |  |
| 16.3.6                                                                                                                                          | 96988 SINAPI                                                                   | MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023     | UN     | 2,00         | R\$ 153,70   | R\$ 8,69           | R\$ 174,09   | R\$ 182,78   | R\$ 17,38     | R\$ 348,18        |               | R\$ 365,56                 | 0,02%        |            |  |
| 16.3.7                                                                                                                                          | 104746 SINAPI                                                                  | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023                      | UN     | 24,00        | R\$ 27,20    | R\$ 9,93           | R\$ 22,41    | R\$ 32,34    | R\$ 238,32    | R\$ 537,84        |               | R\$ 776,16                 | 0,03%        |            |  |
| 16.3.8                                                                                                                                          | 96987 SINAPI                                                                   | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023 | UN     | 1,00         | R\$ 125,41   | R\$ 61,66          | R\$ 87,47    | R\$ 149,13   | R\$ 61,66     | R\$ 87,47         |               | R\$ 149,13                 | 0,01%        |            |  |
| 16.3.9                                                                                                                                          | 101663 SINAPI                                                                  | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E               | UN     | 1,00         | R\$ 28,44    | R\$ 16,65          | R\$ 17,17    | R\$ 33,82    | R\$ 16,65     | R\$ 17,17         |               | R\$ 33,82                  | 0,00%        |            |  |
| CPU2650 Próprio                                                                                                                                 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2                                        | M                                                                                   | 265,00 | R\$ 58,14    | R\$ 1,87     | R\$ 47,05          | R\$ 49,92    | R\$ 495,55   | R\$ 12.468,25 |                   | R\$ 12.963,80 | 0,55%                      |              |            |  |
| CPU2651 Próprio                                                                                                                                 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2                                        | M                                                                                   | 120,00 | R\$ 41,17    | R\$ 1,87     | R\$ 47,00          | R\$ 69,17    | R\$ 69,17    | R\$ 8.076,00  |                   | R\$ 8.300,40  | 0,35%                      |              |            |  |
| 96984 SINAPI                                                                                                                                    | ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E | UN                                                                                  | 10,00  | R\$ 64,07    | R\$ 16,90    | R\$ 37,28          | R\$ 38,90    | R\$ 38,90    | R\$ 372,90    |                   | R\$ 372,90    | 0,03%                      |              |            |  |
| 101548 SINAPI                                                                                                                                   | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.         | UN                                                                                  | 5,00   | R\$ 8,04     | R\$ 1,98     | R\$ 7,58           | R\$ 9,56     | R\$ 9,90     | R\$ 37,90     |                   | R\$ 47,80     | 0,00%                      |              |            |  |
| 17                                                                                                                                              |                                                                                | CLIMATIZAÇÃO                                                                        |        |              |              |                    |              |              |               |                   |               |                            |              |            |  |
| 17.1                                                                                                                                            |                                                                                | INFRAESTRUTURA                                                                      |        |              |              |                    |              |              |               |                   |               |                            |              |            |  |
| 17.1.1                                                                                                                                          | 97331 SINAPI                                                                   | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE              | M      | 98,00        | R\$ 29,19    | R\$ 3,30           | R\$ 31,71    | R\$ 34,71    | R\$ 294,00    | R\$ 3.107,58      |               | R\$ 3.401,58               | 0,14%        |            |  |
| 17.1.2                                                                                                                                          | 103290 SINAPI                                                                  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL     | M      | 22,00        | R\$ 52,60    | R\$ 4,89           | R\$ 57,66    | R\$ 62,55    | R\$ 107,58    | R\$ 1.268,52      |               | R\$ 1.376,10               | 0,06%        |            |  |
| 17.1.3                                                                                                                                          | 103291 SINAPI                                                                  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL     | M      | 84,00        | R\$ 65,94    | R\$ 5,38           | R\$ 73,03    | R\$ 78,41    | R\$ 451,92    | R\$ 6.134,52      |               | R\$ 6.586,44               | 0,28%        |            |  |
| 17.1.4                                                                                                                                          | 97330 SINAPI                                                                   | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE              | M      | 8,00         | R\$ 72,28    | R\$ 3,98           | R\$ 86,54    | R\$ 89,52    | R\$ 31,84     | R\$ 684,32        |               | R\$ 716,16                 | 0,03%        |            |  |
| 17.1.5                                                                                                                                          | CPU2652 Próprio                                                                | CABO DE COBRE COPOLAST 1 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO            | UN     | 16,00        | R\$ 16,97    | R\$ 1,87           | R\$ 18,92    | R\$ 26,18    | R\$ 18,92     | R\$ 26,18         |               | R\$ 26,18                  | 0,01%        |            |  |
| 17.1.6                                                                                                                                          | CPU2653 Próprio                                                                | CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO                            | UN     | 16,00        | R\$ 89,84    | R\$ 81,37          | R\$ 909,39   | R\$ 1.061,76 | R\$ 1.301,92  | R\$ 15.686,24     |               | R\$ 16.988,16              | 0,72%        |            |  |
| 17.1.7                                                                                                                                          | CPU2656 Próprio                                                                | DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR/VENTILAÇÃO CHAVETADO EM CHAPA DE AÇO O                     | KG     | 636,00       | R\$ 68,07    | R\$ 26,98          | R\$ 53,96    | R\$ 80,94    | R\$ 17.159,28 | R\$ 34.318,56     |               | R\$ 51.477,84              | 2,19%        |            |  |
| 17.1.8                                                                                                                                          | CPU3157 Próprio                                                                | DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"                         | M      | 24,00        | R\$ 52,99    | R\$ 19,88          | R\$ 43,13    | R\$ 63,01    | R\$ 472,12    | R\$ 1.035,12      |               | R\$ 1.512,24               | 0,06%        |            |  |
| 17.1.9                                                                                                                                          | CPU3158 Próprio                                                                | DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"                         | M      | 28,00        | R\$ 45,17    | R\$ 19,88          | R\$ 33,83    | R\$ 53,71    | R\$ 556,64    | R\$ 947,24        |               | R\$ 1.503,88               | 0,06%        |            |  |
| CPU2658 Próprio                                                                                                                                 | BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM                                    | UN                                                                                  | 25,33  | R\$ 95,15    | R\$ 19,57    | R\$ 93,58          | R\$ 113,15   | R\$ 495,77   | R\$ 2.370,69  |                   | R\$ 2.86      |                            |              |            |  |